**FICHE DE REFERENCE TRAVAUX**

**SYLVABAT** Plancher collaborant mixte Bois-Béton

**Type d'ouvrage :** Neuf en construction bois
**Destination :** Bâtiment scolaire

# IUFM de Guyane
# CAYENNE

## DESCRIPTIF DES TRAVAUX

Poutres en Lamellé Collé de portée 8 m et solives en Gonfolo avec dalle béton de 7cm.
Surcharge d'exploitation de 250 kg/m², chape phonique 6 cm, stabilité au feu 30 min.

**Date des travaux :** 2007 en sous-traitance de l'entreprise CBCI (Groupe VINCI)

**Surface traitée :** 1360 m²

**Maitrise d'Ouvrage :** RECTORAT DE LA GUYANE (CAYENNE Guyane)

**Maîtrise d'œuvre :** JUNGLE Architecture Group (REMIRE Guyane)

**Bureau de contrôle :** APAVE SUD (KOUROU Guyane)