PARIS OUEST

FICHE DE REFERENCE TRAVAUX

SYLVABAT Plancher collaborant mixte Bois-Béton

Type d'ouvrage : Neuf en construction mixte bois- béton
Destination : Bâtiment scolaire

Lycée de Bègles
BORDEAUX



DESCRIPTIF DES TRAVAUX

Construction d'un Lycée Polyvalent à énergie positive
Poutres en Lamellé Collé de portée 6m60, section 185x325ht avec dalle béton de 15cm.
Surcharge d'exploitation de 250/400 kg/m², stabilité au feu 60 min.

Date des travaux : 2011 en sous-traitance de l'entreprise SACBA Charpente

Surface traitée : 3986 m²

Maitrise d'Ouvrage : Conseil Régional d'Aquitaine

Architecte : Cabinet ERSOL (Talence)

Bureau de contrôle : Qualiconsult (Gradignan)