

LOT 03 - CHARPENTE / OSSATURE BOIS

ARTICLES	DESIGNATION DES ARTICLES	U	Qtes MOE	Qtes ENT	P.U	TOTAL HT €
NOMENCLATURE DES OUVRAGES						
0 - GENERALITES						
Poste 1	Forfait sécurité : filets, échafaudages, grutage	ens	1			
Poste 2	Mission études et plans (Mission PAC), DOE	ens	1			
Total GENERALITES						
1 - COLLÈGE						
Poste 1	Murs à ossature bois	m²	440			
Poste 2	Murs grilles	m³	12			
Poste 3	Murs en bois massif contrecollé	m²	1050			
Poste 4	Caissons en toiture	m²	1950			
Poste 5	Chevrans de toiture BLC 8/36	m³	92			
Poste 6	Arbalétriers et linteaux	m³	25			
Poste 7	Poteaux métalliques ø139,7/6	kg	460			
Poste 8	Habillage de sous face	m²	390			
Total COLLEGE						
2 - PÔLE SCOLAIRE / RESTAURATION						
Poste 1	Murs à ossature bois	m²	950			
Poste 2	Murs grilles	m³	21			
Poste 3	Murs en bois massif contrecollé	m²	1850			
Poste 4	Caissons chevronnés en toiture	m²	4300			
Poste 5	Chevrans de toiture	m³	202			
Poste 6	Arbalétriers et linteaux	m³	37			
Poste 7	Poteaux bois arboriformes	m³	3,1			
Poste 8	Poteaux métalliques ø139,7/6	kg	1100			
Poste 9	Portiques métalliques	kg	4660			
	Chevrans	m³	5			
	Polycarbonate	m²	220			
Poste 10	Local déchets	ens	1			
Total PÔLE SCOLAIRE / RESTAURATION						
3 - GYMNASE						
Poste 1	Poteaux	m³	33			
Poste 2	Poutres sous-tendues : arbalétriers BLC 2 x 16/60	m³	65			
Poste 3	Poutres sous-tendues : sous tension	kg	10100			
Poste 4	Antidivers diam. 14mm, nombre de croix :	U	15			
Poste 5	Pans de bois	m³	25			
Poste 6	Epines bois	m³	5,5			
Poste 6	Butons métalliques	kg	1950			
	Contreventement en croix métalliques ø20mm	U	20			
Poste 7	Croix de Stabilité diam. 24mm	U	8			
Poste 8	Pannes	m³	28			
Total GYMNASE						

LOT 03 - CHARPENTE / OSSATURE BOIS

ARTICLES	DESIGNATION DES ARTICLES	U	Qtes MOE	Qtes ENT	P.U	TOTAL HT €
	4 - LOGEMENTS					
	LOGEMENT n°1					
Poste 1	Murs en bois massif contrecollé	m²	290			
Poste 2	Plancher en bois massif contrecollé ép. 20cm	m²	65			
Poste 3	Toiture en bois massif contrecollé ép. 20cm	m²	95			
	LOGEMENT n°2					
Poste 1	Murs en bois massif contrecollé	m²	290			
Poste 2	Plancher en bois massif contrecollé ép. 20cm	m²	65			
Poste 3	Toiture en bois massif contrecollé ép. 20cm	m²	95			
	LOCAL DECHETS					
Poste 4	Local déchets	ens	1			
	AUVENT POLYCARBONATE					
Poste 5	Auvent polycarbonate, couverture, métallerie, finitions	ens	2			
	Total LOGEMENTS					
	TOTAL GENERAL					
					Montant HT	
					TVA 19,60%	
					Montant TTC	
	valeur économique :					

Nota : Il est précisé que les quantités sont données à titre indicatif, sans annotation de la part de l'entreprise, celle-ci les approuve et en prend la responsabilité dans le cadre de son marché global et forfaitaire. Seuls les bordereaux des lots avec mission EXE sont renseignés quantitativement.

Dressé par le Maître d'Œuvre, Le :	Approuvé par le Maître d'Ouvrage, Le :	Lu et approuvé, l'Entrepreneur, Le :
---------------------------------------	---	---

TABLEAU A REMPLIR OBLIGATOIREMENT